CLEVER BUILD

Artº	Designação	Unit.	Quant.	P.U.	Parcial
	Local de Obra: Rua da Boavista - Páteo exterior				
	Descrição dos trabalhos a realizar				
1	Execução de forra com chapas trapezoidas metálicas lacadas refª P5-111-25 aplicada sobre Omegas fixos	vg	1	14 500,00 €	14 500,00 €
	com sistema mecânico ao suporte de reboco, de forma a ocultar as anomalias da parede, e rufagem da mesma				
	com "capacete" em chapa quinada com 30x250x30 mm lacada. Aprox 70 m2 de chapa e 20 ml de rufo				
	PS: o sistema apenas oculta as anomalias, não as resolve.				
	Não inclui impermeabilizações ou remates de telas				